

Vorgehensweise beim Einlassen von Gas nach kurzfristiger Betriebsunterbrechung  
Unmittelbar vor Einlassen des Gases

Ist durch Druckmessung oder andere geeignete  
Maßnahmen festzustellen, dass alle  
Leitungsöffnungen verschlossen sind.

Nach Einlassen des Gases

Schlußprüfung = die Dichtheitskontrolle von Leitungsteilen, die nicht bei  
der Dichtheits -bzw. Gebrauchsfähigkeitsprüfung erfaßt worden sind.  
Diese Verbindungsstellen sind mit schaumbildenden Mitteln prüfen.  
(Gewindeverbindungen sind mit elektronischen Prüfgerät zu prüfen)